

Τμήμα τεχνικών έργων και
Συντήρησης Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60425
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης, για τοποθέτηση στην εδαφική περιφέρεια Μενιδίου

Πρόκειται για :

1. Πινακίδα << ΓΗΠΕΔΟ >> Επί της Εθνικής Οδού απέναντι από το γήπεδο τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
2. Πινακίδα << ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ >> Επί της Εθνικής Οδού πίσω από την εκκλησία τοποθετημένη σε ήδη υπάρχοντα στύλο
3. Πινακίδα << ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ >> πίσω από την εκκλησία τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
4. Πινακίδα << ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ >> πίσω από την εκκλησία τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
5. Πινακίδα << ΣΤΟΠ >> πίσω από την εκκλησία τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
6. Πινακίδα << ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ >> μπροστά από την εκκλησία τοποθετημένη σε τοίχο
7. Πινακίδα << ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ >> μπροστά από την εκκλησία τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
8. Πινακίδα << ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ >> μπροστά από την εκκλησία τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
9. Επισκευή μεταλλικών εμποδίων στην αρχή του πεζόδρομου μπροστά από την εκκλησία
10. Αυτοκόλλητο (πινακίδα) << ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ >> στον πεζόδρομο μπροστά από το δημοτικό σχολείο τοποθετημένο σε ήδη υπάρχουσα πινακίδα
11. Πινακίδα << ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ >> μπροστά από το δημοτικό σχολείο τοποθετημένη σε μεταλλικό στύλο
12. Πινακίδα << ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ >> μπροστά από το δημοτικό σχολείο τοποθετημένη σε ήδη υπάρχων στύλο
13. Πινακίδα << ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ >> πίσω από την πλατεία τοποθετημένη σε ήδη υπάρχων στύλο
14. Πινακίδα << ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ >> πίσω από το περίπτερο τοποθετημένη σε ήδη υπάρχων στύλο
15. Αυτοκόλλητο (πινακίδα) << ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ >> στον πεζόδρομο από την πλευρά του περιπτέρου τοποθετημένο σε ήδη υπάρχουσα πινακίδα
16. Επισκευή μεταλλικών εμποδίων στην αρχή του πεζόδρομου από την πλευρά του περιπτέρου

κόστος υλικών και εργασιών 1.427,42 + 24 % φ.π.α. = 1770,00 €

Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης και όλων των παραπάνω κρίνεται απαραίτητη για να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ενημέρωση των διερχόμενων πολιτών και οχημάτων, και σε εφαρμογή τοπικών κανονιστικών αποφάσεων

Οι πινακίδες θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Θα είναι μή αντανεκλαστικές σε επιφάνεια από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου Α1Μg₂ πάχους 3mm, και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι)

- Θα είναι αυτοφερόμενες με περαστές βίδες και κοχλίες ασφαλείας από γαλβανισμένο χάλυβα για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης με διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από γαλβανισμένο χάλυβα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.770,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 30.6662.006 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αμφιλοχίας.

Κωδικοί κατά CPV: 34992200-9 Οδικά σήματα

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να έχουν εγγύηση.

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται η αξία των υλικών καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του Δήμου μας.

Η προμήθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί με συνολική παράδοση.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	8 ΟΚΤΩ	Πληροφοριακές πινακίδες μιας σειράς	560,00
2	3 τρεις	Οδικές αναγγελίας κινδύνου	150,00
3	2 δυο	Αυτοκόλλητα με κείμενο	80,00
4	1 ένα	Πινακίδα με κείμενο	70,00
5	4 τεσσερις	Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων (μπάρες τύπου Π)	567,42
		ΣΥΝΟΛΟ	1427,42
		ΦΠΑ	342,58
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1770,00

Αμφιλοχία, 20-5-2019

Η συντάξασα

Πηνελόπη Ρούσση
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδομών

Γρηγόριος Μίλης
Χημικός Μηχανικός Π.Ε.