

Μελέτη: «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου (σπορά γηπέδου Φλωριάδας)  
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)  
ΚΑ 15-7336.002  
CPV 77315000-1 Υπηρεσίες Σποράς

26/3/20218

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την ανάθεση εργασιών βελτίωσης αθλητικών υποδομών της ΤΚ Φλωριάδας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει στην ευθύνη του την λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Καθαροβούνι. (έκταση περίπου 5,3στρ)

Το γήπεδο αυτό δεν διαθέτει

φυσικό χλοοτάπητα και για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών ομάδων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου καθώς και την άθληση των παιδιών των γύρω περιοχών, απαιτείται η εγκατάσταση αυτού.

Για τις εργασίες αυτές, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό χειρισμού αυτών.

Συγκεκριμένα απαιτείται η παροχή υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίση.
4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτευμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

**Κατ' αποκοπή κόστος εργασίας: 3.225,81€**

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

α/α	Περιγραφή εργασιών	ποσότητα	τιμή μονάδας (κατ' αποκοπή)	δαπάνη
1	Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου (σπορά στο Γήπεδο Φλωριάδας έκτασης 5,3στρ)	1	3.225,81	3.225,81
<b>Σύνολο</b>				<b>3.225,81</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>774,19</b>
<b>Γενικό σύνολο</b>				<b>4.000,00</b>

Είδος εργασιών	CPV
Υπηρεσίες Σποράς	77315000-1

Ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει προβλέψει στον τακτικό προϋπολογισμό 2018 εργασία με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου (σπορά στο Γήπεδο Φλωριάδας) » με Κ.Α.: 15-7336.002 προϋπολογισμού 4.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο την προσφορά χαμηλότερης τιμής-προσφοράς από κατάλληλο προσωπικό.

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος  
Τμήματος Τεχνικών Έργων και  
Συντήρησης Υποδομών

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ  
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός