

| | |
|-----------------|--|
| Μελέτη: | «Συντήρηση και επισκευή παγίων ΔΕ Ινάχου |
| Προϋπολογισμός: | 3.472,00 € (με το Φ.Π.Α.) |
| ΚΑ | 25-7336.001 |
| CPV | 5000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών και επιτήρησης του δικτύου ύδρευσης όλων των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας και συγκεκριμένα στις ΤΚ Μαλεσιάδας, Αμοργιανών, Αλευράδας, Πετρώνας και Γιαννοπούλων.

Οι εργασίες όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι οι εξής:

1. Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης (εσωτερικού - εξωτερικού)
2. Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης όλων των διαμέτρων συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής που ενδεχομένως είναι απαραίτητη και κατάλληλη επίχωση με υλικά που δεν θα υφίστανται σοβαρή καθίζηση, για την αποκάλυψη και κάλυψη του σωλήνα και παροχή υλικών από το Δήμο
3. Επισκευές δικτύου με εργασία από τον ανάδοχο και παροχή υλικών από το Δήμο συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής που ενδεχομένως είναι απαραίτητη και κατάλληλη επίχωση με υλικά που δεν θα υφίστανται σοβαρή καθίζηση.
4. Αποκατάσταση του χώρου πέριξ της βλάβης από ζημιές που πιθανόν προκλήθηκαν από την εργασία επιδιόρθωσης,

Για να υπολογισθούν οι ώρες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εργασίας γίνεται μια καταγραφή των βλαβών που έχουν προκύψει καθώς και οι εργατοώρες που θα απαιτηθούν για τη σχετική επισκευή.

Οι εργασίες υποδεικνύονται στον ανάδοχο από τους κατά τόπους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας .

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και της μεταφοράς στο σημείο υπόδειξης/αναζήτησης βλάβης .Τα υλικά θα παρέχονται από το Δήμο Αμφιλοχίας.

Πίνακας εκτιμώμενων βλαβών και εργατωρών

| α/α | Εκτιμώμενη Βλάβη | Εκτιμώμενος αρ. βλαβών | Εκτιμώμενες εργατοώρες επισκευής | Σύνολο εργατωρών |
|-----|---|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Εντοπισμός βλαβών- επιτόπιοι έλεγχοι σε οποιαδήποτε σημείο του δικτύου ύδρευσης | 20 | 3 | 60 |
| 2 | Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης όλων των διαμέτρων συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επίχωσης | 7 | 8 | 56 |
| 3 | Μικροεπισκευές δικτύου (μικροϋλικά) χωρίς εκσκαφή | 5 | 3 | 15 |
| 4 | Μικροεπισκευές δικτύου (μικροϋλικά) συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επίχωσης | 8 | 6 | 48 |

Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού **3.472,00** ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμφιλοχίας (**Κ.Α. 25-7336.001**)

CPV

5000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος του

Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης

Υποδομών

Ρούσση Πηνελόπη

Μίλης Γρηγόριος