

Μελέτη:	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ»
Προϋπολογισμός:	3.397,60 € (με το Φ.Π.Α.)
ΚΑ	30-73.33.003
CPV	452331426 Εργασίες επισκευής οδών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για τμηματική αποκατάσταση αγροτικών οδών λόγω εκτεταμένων βλαβών μετά από έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Τ.Κ. Μενιδίου, συνολικού μήκους περίπου 548,00μ, μέσου πλάτους 4,00μ και 12,5εκ. πάχους.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αναμόχλευση και χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων, στα τμήματα που απαιτείται. Υπολογίζεται μέσο βάθος συμπυκνωμένης στρώσης 12,5εκ. Στο σύνολο της η επιφάνεια που χρειάζεται αναμόχλευση είναι περίπου 2.192,00μ²

Ο προς αποκατάσταση δρόμος είναι:

- Δρόμος πρόσβασης οικισμός Ελαιοφύτου, στη θέση Στρώματα

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%

Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση.
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπίκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπίκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επίστρωσης κατά τα ως άνω.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ € (10,00)

Αριθμητικώς: 10,00€

	ΕΡΓΑΣΙΑ		Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	10,00	274	2.740,00
					Σύνολο	2.740,00
					ΦΠΑ 24%	657,60
					Γενικό Σύνολο	3.397,60€

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο την προσφορά χαμηλότερης τιμής-προσφοράς από κατάλληλο προσωπικό.

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδομών

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός