

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου να βελτιωθεί και να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε δημοτικούς δρόμους συνολικού μήκους 4,200Μ της ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και συγκεκριμένα στις θέσεις Βοϊδολίβαδο και Καθωδερό ΤΚ Λουτρού και Ξηρολίβαδου, Αγ. Τριάδας και Προφήτη Ηλία ΤΚ Ανοιξιατικού) είναι απαραίτητη η συντήρησή τους.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνεργασία με ιδιώτη προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση του θέματος, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος χρήσης των δημοτικών οδών λόγω βλαβών. (αριθμ 304035/2051 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Αμφιλοχίας).

Η επέμβαση θα γίνει στην υπάρχουσα μηκοτομή χωρίς να αλλάξει η όδευση και το υπάρχον πλάτος του δρόμου, με ισοπέδωση της επιφάνειας αυτού, με χρήση κατάλληλων αδρανών υλικών που θα παρέχει ο Δήμος Αμφιλοχίας επιτόπου κα με κλίσεις που θα οδηγούν τα όμβρια σε τυχόν υπάρχουσα τάφρο απορροής.

Η απομάκρυνση τυχόν ογκωδών αδρανών θα γίνει με συμβατικές μεθόδους. Τυχόν προϊόντα άρσης καταπτώσεων και άχρηστων υλικών θα διατεθούν για ισοπέδωση της επιφάνειας των οδών.

Συνεπώς είναι απαραίτητη η ανάληψη της σχετικής δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 30-7333.007 του προϋπολογισμού έτους 2018 η οποία έχει ως εξής:

	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθαρισμός επιχωμένων οδών	Μ2	0,55	500	275,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	Μ	0,50	550	275,00

3	Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών	M2	2,5	260	650,00
4	Διάστρωση αδρανών υλικών	M2	0,20	12.500	2.500,00
				Σύνολο	3.700,00€
				ΦΠΑ 24%	888,00€
				Γενικό Σύνολο	4.588,00€

CPV 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών

Η συντάξασα

Πατρινούδη Θεοδώρα

Ο προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

Μίλης Γρηγόριος