

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μελέτη:	« Προληπτικές εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεις στο δίκτυο ομβρίων στο νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Μενιδίου»
Προϋπολογισμός:	5.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
ΚΑ	25-7336.002
CPV	50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που θα γίνουν έχουν σκοπό τη συντήρηση και την αποκατάσταση του δικτύου ομβρίων στο νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Μενιδίου στο πνεύμα της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η μελέτη συντάχθηκε και περιλαμβάνει εργασίες:

- προληπτικής συντήρησης (έλεγχος –απόφραξη-καθαρισμός) των φρεατίων
- ελέγχου-καθαρισμού των σωληνώσεων του δικτύου ομβρίων
- αποκατάστασης και επισκευής κατεστραμμένων φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και τον καταβίβασμό φρεατίων με σκοπό την ομαλή συγκέντρωση και απομάκρυνση των ομβρίων και την αποφυγή συγκέντρωσης λιμνάζοντων νερών
- μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών

Συγκεκριμένα οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν αποκατάσταση φρεατίου που έχει παρουσιάσει καθίζηση με αποκατάσταση πλάκας κάλυψης, προσεκτική αποξήλωση, ενίσχυση σιδηρού οπλισμού αυτής με πρόσθετο οπλισμό, καλούπωμα και την εν συνεχεία σκυροδέτηση. Η κατεστραμμένη σχάρα, θα αντικατασταθεί με χυτοσιδηρή σχάρα, κατασκευασμένη στις συγκεκριμένες διαστάσεις που απαιτούνται.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι **5.000 € με ΦΠΑ** και υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 **ΚΑ 25-7336.002 Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων ΔΕ Μενιδίου**

6/12/2018

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος του

Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

Ρούσση Πηνελόπη

Μίλης Γρηγόριος