

Μελέτη: « Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. Μαλεσιάδας, Αμοργιανών και Πετρώνας του Δήμου Αμφιλοχίας»
Προϋπολογισμός: 4.798,80€ (με το Φ.Π.Α.)
ΚΑ 30-7333.002
CPV 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για τμηματική αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών λόγω εκτεταμένων βλαβών μετά από έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Τ.Κ. ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ, ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΝΑΣ Δ.Ε.ΙΝΑΧΟΥ, μέσου πλάτους 4,00μ και 12,5εκ. πάχους.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αναμόχλευση και χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων, στα τμήματα που απαιτείται. Υπολογίζεται μέσο βάθος συμπακνωμένης στρώσης 12,5εκ

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%

Η ποσότητα του υλικού επίστρωσης ανά Τοπική Κοινότητα αναλύεται ως εξής:

A/A	Τ.Κ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m ³)
1	Μαλεσιάδα	150,00
2	Αμοργιανοί	115,00
3	Πετρώνα	122,00

Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση.
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπίκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπίκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επίστρωσης κατά τα ως άνω.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ € (10,00)

Αριθμητικώς: 10,00€

	ΕΡΓΑΣΙΑ		Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	10,00€	387,00	3.870,00€
				Σύνολο		3.870,00€
				ΦΠΑ 24%		928,80€
				Γενικό Σύνολο		4.798,80€

CPV 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο την προσφορά χαμηλότερης τιμής-προσφοράς από κατάλληλο προσωπικό.

Αμφιλοχία, 17-05-2019

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδομών

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΥΣΣΗ
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός