

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μελέτη: « Συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Προϋπολογισμός: **1.674,00 € (με το Φ.Π.Α.)**
ΚΑ **10-6261.001**
CPV **45259000-7 Υδραυλικές εργασίες**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση με τον τίτλο: «**Συντήρηση σχολικών κτιρίων**» προϋπολογισμού **1.674,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ**, αφορά κυρίως στις επισκευαστικές εργασίες που θα γίνουν στη σχολική μονάδα του Γυμνασίου Μαλεσιάδας .

Το Γυμνάσιο Μαλεσιάδας παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας στην πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο τμήμα της στέγης, αποκόλληση του επιχρίσματος της οροφής και κάποιες πρώτες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τα καταστραμμένα κεραμίδια

- Καθαίρεση της επιστέγασης και αφαίρεση μέσω αερισμού της υγρασίας της πλάκας σκυροδέματος.
- Αφαίρεση των υδρορροών του εν λόγω τμήματος
- Κατασκευή νέας τεγίδωσης επί του υφιστάμενου σκελετού με γαλβανιζέ κοιλοδοκό 80*80*2 για αντικατάσταση σαπισμένων ξύλινων τεγίδων
- Επιστέγαση με κεραμίδια καιτσιμεντάρισμα αυτών
- Αντικατάσταση των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής, και τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων για στήριξη αυτών (σύνολο 10μ)

Επιπλέον πρέπει να γίνει αντικατάσταση υαλοστασίων σε όψεις του Γυμνασίου, διαστάσεων 60*50 (τρία τεμάχια) και 70*80 (ένα τεμάχιο), και αντικατάσταση συρτών (5 τμχ) και πόμολων (5τμχ) όπου χρήζουν αντικατάσταση σε εσωτερικές θύρες του κτιρίου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **1.350 € πλέον ΦΠΑ 24%**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α / α	Περιγραφή Εργασίας	Μον. Μετρ.	Ποσό-τητα	Μον. Κόστος	Σύνολο (€)
1	Προμήθεια υλικών		Κατ'αποκοπή	550,00	550,00
2	Εργασίες επισκευής-αντικατάστασης		Κατ'αποκοπή	800,00	800,00
			Σύνολο		1.350,00
			ΦΠΑ 24%		324,00
			Γενικό Σύνολο		1.674,00

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται: το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (κόλλες, συνδετήρες κλπ.), το κόστος μεταφοράς τους επί τόπου, όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποπεράτωσης του έργου και όλα τα εργατικά κόστη.

Αμφιλοχία, Ιούλιος 2017

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων
& Συντήρησης Υποδομών

Πηνελόπη Ρούσση
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Γρηγόριος Μίλης
Χημικός Μηχανικός Π.Ε.