

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΙΝΑΧΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 4.960,00€

ΚΑ 30-6262.008

CPV: 45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Λόγω των φθορών των επιστρώσεων με μάρμαρα στην Τ.Κ. Μπαμπαλιού, από τη χρήση, το χρόνο κι η έκθεση στις διάφορες καιρικές συνθήκες απαιτούνται αποκαταστάσεις κι επισκευές σε πλατεία και πεζοδρόμια.

Υπάρχουν τμήματα στα οποία απαιτούνται διευρυμένες επισκευές και άλλα στα οποία απαιτείται τοποθέτηση μεμονωμένων πλακών μαρμάρου.

Οι επισκευές αυτές κρίνονται απαραίτητες για την άρση της επικινδυνότητας της διέλευσης των πεζών σε πεζοδρόμια και πλατεία καθώς και την καλαισθησία των περιοχών αυτών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Οι φθορές των επιστρώσεων μαρμάρων που έχουν παρουσιαστεί χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των πεζών. Πρέπει, λοιπόν να πραγματοποιηθεί ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση αντιμετώπιση.

Η επισκευή των επιστρώσεων πεζοδρομίων και της πλατείας θα γίνει Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι:

- Η μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης,

- η επίστρωση των μαρμάρων, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m³,
- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m³ μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των εργασιών πλακόστρωσης των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων είναι ο κάτωθι:

Περιγραφή εργασίας	M.M.	Τιμή μονάδας (€)	Ποσότητα (μ ²)	Σύνολο (€)
Εργασία επισκευής μαρμάρινων πλακών επίστρωσης	μ ²	10,00	400,00	4.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ:		4.000,00
		Φ.Π.Α. (24%):		960,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.960,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρούσση Πηνελόπη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μίλης Γρηγόριος
Χημικός Μηχανικός ΠΕ