

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης αδρανών υλικών στη θέση Αγγέλω Αμφιλοχίας, αφ' ενός μεν παρουσιάζεται φαινόμενο οπτικής και αισθητικής όχλησης σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου που γειτνιάζει με την Εθνική Οδό αφ' ετέρου δημιουργείται κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς που θέλουν να σταματήσουν, καθώς έχει δημιουργηθεί ανισόπεδος χώρος με μεγάλες υψομετρικές διαφορές (αναχώματα και καταβόθρες) με υλικά διαφόρων τύπων (τεμάχια οπλισμένου σκυροδέματος, μικροί ογκόλιθοι).

Απαιτείται λοιπόν υλοποίηση εργασίας «**ισοπέδωση απορριπτόμενων αδρανών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους**» με η επέμβαση με γαιοπρωθητήρα, μηχανήμα ώστε να ισοπεδωθούν τα απορριπτόμενα υλικά και να ελευθερωθεί η πρόσβαση στο χώρο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν διαθέτει τέτοιο μηχανήμα και απαιτείται συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη.

Η προαναφερόμενη εργασία κοστολογείται στο ποσό των **4.464,00€** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α (24 %) και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30-6262.001** του οικονομικού έτους 2018. Αναλυτικά έχει ως εξής:

Προϋπολογισμός Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
Ισοπέδωση και διάστρωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανήμα	m3	800	4.50	3.600,00
			ΣΥΝΟΛΟ	3.600,00
			ΦΠΑ 24%	864,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.464,00

Θα εφαρμοστεί ή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών και η επιμέτρηση θα γίνει ανά μ3 όγκου ισοπέδωσης.

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων και
Συντήρησης Υποδομών

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΗΣ
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός