

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών

Αρ μελέτης : 28/2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ	περιγραφή	ΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	ποσότητα	δαπάνη	συνολο
Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1,00	338,00	338,00
3.10.01.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	6,70	209,00	1.400,30
3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	m	15,50	93,00	1.441,50
B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	12,21*	26,00	317,46
5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΥΔΡ 6069.1	m ³	6,08	88,00	535,04
12.29.01.07	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	28,90	169,00	4.884,10
11.01.01	Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΥΔΡ 6752	kg	1,85	1128,00	2.086,80
9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	88,00	49,00	4.312,00
9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	8,20	172,00	1.410,40
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	2460,00	2.629,13
				Σύνολο		19.354,73
				ΦΠΑ 24%		4.645,13
				Γενικό Σύνολο		23.999,86

Αμφιλοχία 30/11/2018

Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμφιλοχία 30/11/2018

Ο Προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών