

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών

Αρ μελέτης : 28/2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ύπαρξη στασίμων όμβριων υδάτων πλησίον οικίας Βλάχου στον οικισμό Λουτρό, λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου δικτύου απορροής ομβρίων..

Προτείνεται η κατασκευή φρεατίων συλλογής ομβρίων με εσχάρες βαρέως τύπου και σύνδεση αυτού με το υπάρχον δίκτυο της Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων
Ο αγωγός θα διέλθει κατά μήκος της κάτω πλευρά της παράλληλης της Ε.Ο. οδού, όπως εικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο .

Ειδικότερα, θα γίνει:

Ασφαλτοκοπή και εκσκαφή σε μήκος περίπου 160 μέτρων και σε βάθος έως δύο μέτρα για την επίτευξη λειτουργικών κλίσεων στον αγωγό απορροής

-Κατασκευή φρεατίων από σπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20.

-Τοποθέτηση σωλήνων δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 400 mm

Επίχωση με συμπυκνωμένα αδρανή υλικά

Τοποθέτηση εσχάρων 5*150 από ελατό χυτοσίδηρο βαρέως τύπου D400

Αποκατάσταση σκάμματος με σκυρόδεμα

Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν επί τόπου κατά τη εκτέλεση των εργασιών του έργου από τον επιβλέποντα.

Το συνολικό ποσό εργασιών του έργου(συμπεριλαμβανομένου απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α) ανέρχεται στο ποσό των 23999,86€ .

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 30 ημέρες από την υπογραφή της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης

Αμφιλοχία 30/11/2018

Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμφιλοχία 30/11/2018

Ο Προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών
Έργων & Συντήρησης Υποδομών