

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ.Ν.Σ.Η : Γεωργίου Στράτου 5
ΤΚ 30500

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 19-11-2018

ΤΗΛ 2642360425
ΦΑΞ 2642360414
Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr
dimamfil@otenet.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκειμένου να βελτιωθεί και να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε δημοτικούς δρόμους συνολικού μήκους 1800 της ΤΚ Μενιδίου (Θ'ΕΣΗ Πίκουλα οικισμού Ελαιοχωρίου) είναι απαραίτητη η συντήρησή τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνεργασία με ιδιώτη προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση του θέματος, καθώς μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος χρήσης των δημοτικών οδών λόγω βλαβών. (αριθμ 304035/2051 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Αμφιλοχίας)

Η επέμβαση θα γίνει στην υπάρχουσα μηκοτομή χωρίς να αλλάξει η όδευση και το υπάρχον πλάτος του δρόμου, με ισοπέδωση της επιφάνειας αυτού, με χρήση κατάλληλων αδρανών υλικών που θα παρέχει ο Δήμος Αμφιλοχίας επιτόπου κα με κλίσεις που θα οδηγούν τα όμβρια σε τυχόν υπάρχουσα τάφρο απορροής.

Η απομάκρυνση τυχόν ογκωδών αδρανών θα γίνει με συμβατικές μεθόδους. Τυχόν προϊόντα άρσης καταπτώσεων και άχρηστων υλικών θα διατεθούν για ισοπέδωση της επιφάνειας των οδών. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ανάληψη της σχετικής δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 30-73.33,009 του προϋπολογισμού έτους 2018 η οποία έχει ως εξής:

	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθαρισμός επιχωμένων οδών	Μ2	0,55	500	275,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	Μ	0,50	550	275,00
3	Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών	Μ2	2,5	260	650,00
4	Διάστρωση αδρανών υλικών	Μ2	20	4.250	850,00
				Σύνολο	2.050,00€
				ΦΠΑ 24%	492,00€
				Γενικό Σύνολο	2.542,00€

CPV 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών

Η συντάξασα

Ο προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών

Πατρινούδη Θεοδώρα

Μίλης Γρηγόριος

